

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar robót**

Obiekt Budowa ul. Mickiewicza  
Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Budowa ul. Mickiewicza w Wydminach  
Inwestor Urząd Gminy w Wydminach

Poziom cen III kwartał 2011 srednie ceny Sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

Koszty zakupu

---

---

Suwałki wrzesień 2011

Budowa ul. Mickiewicza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
		<b>Nr ST: D.00.00.00</b>		
		<b>Kod CPV: 93000000-8</b>		
1		Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,0
2		Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,0
3		Projekt Tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
		<b>2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
4		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-00.00.01 Kod CPV: 45111200-0 0,80425	km	0,80
		razem	km	0,80
5		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	13,0
6		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	14,0
		<b>3. ROBOTY ZIEMNE</b>		
7		NASYPY Zakup i dowiezienie kruszywa naturalnego na nasypy,zagęszczanie i profilowanie nasypów Nr ST: D-02.03.01 Kod CPV: 45111200-0 nasypy 401,40	m3	401,4
		razem	m3	401,4
8		WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 4,0km Nr ST: D-02.03.02 wykopy 474,37	m3	474,4
		razem	m3	474,4
		<b>4. PODBUDOWY</b>		
9		profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 1280 wjazdy 180 chodniki 975	m2	1.280
			m2	180
			m2	975
		razem	m2	2.435
10		Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.04.00 jezdnia 1280 wjazdy 180 chodniki 975	m2	1.280,0
			m2	180,0
			m2	975,0
		razem	m2	2.435,0
11		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm- jezdnia Nr ST: D-04.04.01 jezdnia 1280	m2	1.280,0
		razem	m2	1.280,0
12		Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszącą z kruszywa łamanego 30%- Wjazdy na posesje Nr ST: D-04.04.01 wjazdy 180	m2	180,0
		razem	m2	180,0
13		Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm - Chodniki Nr ST: D-04.04.00 975	m2	975,0
		razem	m2	975,0
		<b>5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>		
14		Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-15 Nr ST: D-08.01.01 Kod CPV: 45233250-6 krawężnik wystający 710 krawężnik obniżony 115	m	710,0
			m	115,0
		razem	m	825,0
15		Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.03.01 Kod CPV: 45233250-6 590	m	590,0

Budowa ul. Mickiewicza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	590,0
		<b>6. NAWIERZCHNIA</b>		
		<b>6.1. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>		
16		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm na podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznych kłincowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm z dowiezieniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.02 jezdni 1280	m2	1.280,0
		razem	m2	1.280,0
		<b>6.2. NAWIERZCHNIA WJAZDÓW</b>		
17		Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowa gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm, Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6 wjazdy 180	m2	180,0
		razem	m2	180,0
		<b>6.3. CHODNIKI</b>		
18		Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6 chodniki 975	m2	975,0
		razem	m2	975,0
		<b>7. ZIELEN</b>		
19		Ręczne wykonanie trawników gr.5 cm z zakupem i dowiezieniem ziemi urodzajnej Nr ST: D-09.01.01 Kod CPV: 45233250-6 trawniki 505	m2	505,0
		razem	m2	505,0
		<b>8. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
20		Bariery ochronne zakup dostawa i zamontowanie Nr ST: D-07.01.01	mb	25,0
21		Progi zwalniające prefabrykowane zakup, dostawa i zamontowanie Nr ST: D-07.01.01	mb	3,0

Budowa ul. Mickiewicza

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. WYMAGANIA OGÓLNE</b> <b>Nr ST: D.00.00.00</b> <b>Kod CPV: 93000000-8</b>				
1	Kalkulacja indywidualna Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,0		
2	Kalkulacja indywidualna Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,0		
3	Kalkulacja indywidualna Projekt Tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0		
	<b>2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-00.00.01 Kod CPV: 45111200-0	km	0,80		
5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	13,0		
6	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	14,0		
	<b>3. ROBOTY ZIEMNE</b>				
7	NASYPY Zakup i dowieszenie kruszywa naturalnego na nasypy,zagęszczanie i profilowanie nasypów Nr ST: D-02.03.01 Kod CPV: 45111200-0	m3	401,4		
8	WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 4,0km Nr ST: D-02.03.02	m3	474,4		
	<b>4. POBBUDOWY</b>				
9	profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	2.435		
10	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.04.00	m2	2.435,0		
11	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm- jezdnia Nr ST: D-04.04.01	m2	1.280,0		
12	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30%- Wjazdy na posesje Nr ST: D-04.04.01	m2	180,0		
13	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm - Chodniki Nr ST: D-04.04.00	m2	975,0		
	<b>5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
14	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-15 Nr ST: D-08.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m	825,0		
15	Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.03.01 Kod CPV: 45233250-6	m	590,0		
	<b>6. NAWIERZCHNIA</b>				
	<b>6.1. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>				
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm na podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych o lepisczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm z dowieszeniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.02	m2	1.280,0		
	<b>6.2. NAWIERZCHNIA WJAZDÓW</b>				
17	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowa gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm, Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6	m2	180,0		
	<b>6.3. CHODNIKI</b>				
18	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6	m2	975,0		
	<b>7. ZIELEN</b>				
19	Ręczne wykonanie trawników gr.5 cm z zakupem i dowieszeniem ziemi urodzajnej Nr ST: D-09.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	505,0		
	<b>8. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
20	Bariery ochronne zakup dostawa i zamontowanie Nr ST: D-07.01.01	mb	25,0		
21	Progi zwalniające prefabrykowane zakup, dostawa i zamontowanie Nr ST: D-07.01.01	mb	3,0		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				