

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	1.097	km	1.097	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.097</b>
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	30	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	22	szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>2</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Podbudowa</b>			
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	4960	m <sup>2</sup>	4960.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4960.000</b>
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-01	1850	m	1850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1850.000</b>
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-03	1850*0.2*0.1	m <sup>3</sup>	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01	1850	m	1850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1850.000</b>
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
8	KNR 2-31	Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowładzowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i rozładunkiem	t		
d.3	1510-03	4960*0.12*2.5	t	1488.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1488.000</b>
9	KNR 2-31	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km	t		
d.3	1511-02	1488	t	1488.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1488.000</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-01	4960	m <sup>2</sup>	4960.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4960.000</b>
<b>4</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Elementy ulic</b>			
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.4	0401-01	2202	m	2202.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2202.000</b>
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.4	0402-03	2202*0.15*0.1	m <sup>3</sup>	33.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.030</b>
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	0403-06	2202	m	2202.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2202.000</b>
<b>5</b>	<b>45233220</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
14	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0202-01	2202*0.5+52*8	m <sup>2</sup>	1517.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1517.000</b>
15	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	1402-05	950	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>