

## **Zakres wykonywanych robót budowlanych.**

1. W ramach remontu pomieszczeń wykonywane będą prace polegające na :

- rozebranie posadzek
- rozebranie ścianek z cegieł o gr. 1/2 cegły
- przygotowanie i naprawa podłoża
- dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych na wys. 1,5 m
- uzupełnienie ścianek z cegieł
- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
- posadzki cementowe wraz z cokolikami o gr. 55 mm
- ścianki działowe gr. 12 cm
- tynki wewnętrzne cementowe na ścianach
- tynki wewnętrzne cementowe na stropach

2. W ramach robót wykończeniowych wykonywane będą następujące prace :

- posadzki jedno i dwubarwne z płytek
- cokoliki z kształtek
- licowanie ścian płytkami
- malowanie zwykłe tynków wewnętrznych – ścian
- malowanie zwykłe tynków wewnętrznych – sufitów
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
- ościeżnice drewniane
- posadzka z paneli podłogowych
- wymiana – ustęp
- wymiana - pisuar
- wymiana – umywalka
- wymiana - zlewozmywak
- wymiana baterii umywalkowych

3. W ramach robót instalacyjnych.

- wymiana instalacji elektr. wew.
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wew.
- wymiana instalacji co. wew.