LEGENDA:

1. Zakres dokumentacji projektowej - dotyczy zadania pn: ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY DO POTRZEB URZĘDU GMINY W WYDMINACH

PROJ. ZADASZENIE

ISTN. PODCIĄGI I SŁUPY STALOWE OBUDOWANE PŁYTAMI GKF /SYSTEM GWARANTUJĄCY R 120 DLA KONSTR. NOŚNEJ BUD./

POSZERZENIE ISTN. SPOCZNIKA KL. SCHODOWEJ DO SZER. 155cm

2/18 KL. SCH. 20,23 gres +1,85

2/25 POKÓJ KSIĘGOWE 16,32 wykł. pcw

2/24 POK. WÓJTA 27,35 wykł. pcw

2/22 SEKRETARIA P. 22,13 wykł. pcw

2/21 POK. ZASTĘPCY WÓJTA 15,00 wykł. pcw

2/20 POK. BIUROWY 28,03 wykł. pcw

2/19 POKÓJ BIUROWY 16,24 wykł. pcw

2/16 POKÓJ BIUROWY 19,49 wykł. pcw

2/17 KANC. TA. NA 5,91 pcw

2/11 WC M. 9,56 gres

2/12 WC K. 11,16 gres

2/10 PRZED. 8,43 gres

2/13 WC N. 15,71 gres

2/23 ANEKS. KUCH. 5,92 wykł. pcw

2/15 KOMUNIKACJA 131,47 gres

ŚCIANKI LTT WYS. 210 cm

REI 60

WYWIETRZAK DACHOWY Ø 160mm Z NASADĄ OBROTOWĄ - TURBOWENT

PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HYDRANT P.POŻ. Ø 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM WG. PROJ. BR. INST. SANIT.

2/26 POMIESZCZENIE KSIĘGOWOŚCI 42,92 wykł. pcw

REI 120

ROCFON CZARNY GR. 10cm

KURTYNA CZARNA

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIAN SALI KINOWEJ

KURTYNA GŁÓWNA - FORMATOWA

WYWIETRZAK DACHOWY Ø 160mm Z NASADĄ OBROTOWĄ - TURBOWENT

WENTYLATOR DACHOWY Ø 160mm ciepłoodporny, wydajność Q = 4 m3/min

2/9 POM. MAG. 8,67 wykł. pcw

2/8 POM. PROJEKTORA 14,78 wykł. pcw

OŚ SALI / OTWORU SCENY

EKRAN ZWIJANY "CINE-PRO"

KANAŁY WYWIEWNE WENT. MECHANICZNEJ WG. PROJ. BR. INST. SANIT.

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIAN POM. PROJEKTORA

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIAN SALI KINOWEJ

2/27 GARDEROBA 17,78 wykł. pcw

2/28 HALL + SCHODY 24,25 pcw + gres

2/1 KOMUNIKACJA + KL. SCH. OD. 47,15 gres

2/2 KOMUNIKACJA 64,12 wykł. pcw

2/6 GALERIA RĘKODZIEŁA 53,50 wykł. pcw

2/7 SALA PLAST. 33,56 wykł. pcw

istn. P. BIUROWY 10,02 wykł. pcw

istn. KORYTARZ 14,54 gres

istn. KOMUNIKACJA 32,67 gres

istn. POK. BIUROWY 33,00 wykł. pcw

istn. P. BIUR. 15,13 pcw

istn. WĘZEŁ SANIT. 14,83 gres

2/3 POKÓJ BIUROWY 11,85 wykł. pcw

2/4 POKÓJ KIEROWNIK 15,83 wykł. pcw

2/5 POKÓJ INSTR. 16,10 pcw

HYDRANT P.POŻ. Ø 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM WG. PROJ. BR. INST. SANIT.

POSZERZENIE ISTN. SPOCZNIKA KL. SCHODOWEJ DO SZER. 155cm

PROJ. ZADASZENIE WEJŚCIA

PROJ. ZADASZENIE WEJŚCIA

WYWIETRZAKI DACHOWE Ø 160 Z NASADĄ OBROTOWĄ - TURBOWENTY

GRANICE OPRACOWANIA POD PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTK.

ISTN. STAN SUROWY WNĘTRZ BUD. /POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANE/

ELEM. ISTN. ADAPTOWANE

ELEM. PROJEKTOWANE

ELEM. PRZEZN. DO WYBURZENIA

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH INWENTARYZOWANYCH ORAZ BRAK PEŁNEGO DOSTĘPU WYMIARY (GABARYTY) UJĘTE W PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYBLIŻONE - SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI.


BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Marek Kochański
16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDMINACH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W WYDMINACH, SALI KINOWO - KONCERTOWEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ROZBUDOWĄ O ZADASZENIE | | | FAZA PR. BUD |
| OBIEKT | BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDM. WYDMINY, ul. 40-LECIA PRL, DZ. EWIDENCYJNA nr 716 | | | BRANŻA ARCH. |
| RYSUNEK | PRZEKRÓJ POZIOMY PIĘTRA | | | SKALA 1:100 |
| PROJ. | mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr SUW-29/89 | DATA XI. 2013r | PODPIS | NR RYS. 4A |
| SPR. | mgr inż. arch. Paweł Malesiński upr. nr Bł-PdOKK/103/2007 | DATA XI. 2013r | PODPIS | |