

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
344	KNNR 5 d.34 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm <sup>2</sup> - połączenia wyrównawcze miejscowe 280	m		
			m	280.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.00</b>
345	KNNR 5 d.34 0613-01	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm 56*2	szt.		
			szt.	112.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.00</b>
<b>35</b>		<b>Instalacja oddymiania</b>		<b>RAZEM</b>	<b>112.00</b>
346	KNNR 5 d.35 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły 7	otw.		
			otw.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
347	KNNR 5 d.35 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym przewód HDGs 5*2,5 30	m		
			m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
348	KNNR 5 d.35 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. 25	m		
			m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
349	KNR-W 5-08 d.35 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kolki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 8	aparat		
			aparat	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
350	KNR AL-01 d.35 0401-07	Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
351	KNNR 5 d.35 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator optyczno-akustyczny 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
352	KNNR 5 d.35 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk oddymiania RT42 3	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
353	KNNR 5 d.35 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk przewietrzania LT43 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
354	KNR AL-01 d.35 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
355	KNR AL-01 d.35 0101-01	Montaż centrali zasilania FCP 401 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
356	KNR AL-01 d.35 0602-02	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
357	KNR AL-01 d.35 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
358	KNR AL-01 d.35 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>36</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
359	KNNR 5 d.36 0605-01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II (uziom fundamentowy) 200	m		
			m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
360	KNNR 5 d.36 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 320	m		
			m	320.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.00</b>
361	KNNR 5 d.36 0101-06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 225	m		
			m	225.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.00</b>