

1. Czy zgodnie ze specyfikacją projektową do wykonania zadania mają być użyte dwa samooczyszczające się kotły typu np. Firematic o mocach 180 kW każdy, czy też zgodnie ze specyfikacją techniczną (zał. nr 3) do wykonania zadania mają być użyte dwa kotły oczyszczane ręcznie np. Maxi Bio 285 kW i 150 kW.

Ad 1) W odpowiedzi na pytanie nr 1 do przetargu informujemy jak poniżej:

Inwestor nie zakłada stałej obsługi kotłowni, dlatego istotnym jest aby kotły wymagały jak najmniej pracy ludzkiej. Zarówno podawanie paliwa jak i czyszczenie kotłów powinno odbywać się automatycznie.