

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 333 obręb Orłowo.</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,685
1.2	KNKRB 1/103/3	Mechaniczne karczowanie pni z odwozem	szt	10
1.3	KNNR 1/213/1 (1)	Wykopy wykonywane spycharkami z odwozem, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM)	m3	616,5
1.4	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z odwozem, grubość warstwy do 15' cm	m2	3 082,5
1.5	KNNRS 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	4 452,5
2	Element	<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>		
2.1	KNR 231/114/1	Podbudowyz gruntu rodzimego doziarnionego kruszywem naturalnym, grubość doziarnienia 10 cm	m2	4 452,5
2.2	KNR 231/111/1	Nawierzchnie z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12' cm	m2	4 452,5
3	Element	<b>Rowy</b>		
3.1	KNKRB 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsiębiornymi, podsiębiernymi, zgarniakowymi i chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	342,5

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego  
 drogi gminnej zlokalizowanej na działce o  
 numerze geodezyjnym 333 obręb Orłowo.