

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		UMOCNIENIE SKARPY			
33	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.3	0310-02	25*0.8*0.6	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
34	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²		
d.3	0118-04	173.8	m ²	173.80	
				RAZEM	173.80
35	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.3	0307-02	poz.33	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
36	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - wywóz nadmiaru urobku	m ³		
d.3	0231-02	poz.35	m ³	12.00	
		poz.34*0.15	m ³	26.07	
				RAZEM	38.07
37	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe pod fundament transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	25*0.8*0.1	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0201-02	25*0.8*0.5	m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
39	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi grubości 15 cm wykonywanymi na mokro bez podsypki	m ²		
d.3	0519-02	173.8	m ²	173.80	
	analogia			RAZEM	173.80
40	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 12-14 mm - wykonanie kotwienia	t		
d.3	0259-02	325*0.888/1000	t	0.29	
	analogia			RAZEM	0.29
41	KNR-W 2-02	Ułożenie kamieni na betonie na skarpie - skały wybuchowe i przeobrazeniowe gr. ponad 5 cm	m ²		
d.3	2112-04	173.8	m ²	173.80	
	poz. zastępcza			RAZEM	173.80