

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIANA PAMIĘCI, KOLUMNY, ŁAWKI BETONOWE			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	poz.2	m ³	32.41	
				RAZEM	32.41
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na	m ³		
d.1	0217-06	odkład w gruncie kat. III	m ³	6.30	
		<F2>3.15*2	m ³	26.11	
		<F1>2.56*10.2		RAZEM	32.41
3	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-	m ³		
d.1	1101-05	niem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0.56	
		0.6*9.3*0.1	m ³	0.22	
		0.1*1.1*1.0*2		RAZEM	0.78
4	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - z zastoso-	m ³		
d.1	0201-01	waniem pompy do betonu	m ³	5.58	
		<F1>0.6*9.3		RAZEM	5.58
5	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy	m ³		
d.1	0203-02 z.sz.	do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)			
	r 03 5.7.				
	9907-05	1.0*1.0*1.0*2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR-W 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego ob-	m ³		
d.1	0208-01	wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	3.33	
		0.7*0.7*3.4*2		RAZEM	3.33
7	KNR-W 2-02	Słupy i kolumny zewnętrzne okładzinowe - obwód elementów do 4 m/m2, gru-	m ²		
d.1	2107-02	bości do 6 cm - płyty z betonu architektonicznego	m ²	21.76	
		4*0.8*3.4*2		RAZEM	21.76
8	KNR 2-14	Ułożenie bloków betonowych o masie do 5 t - prefabrykowane ściany pamięci	blok		
d.1	0706-02				
	poz. zastęp-				
	cza	3	blok	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	t		
d.1	0259-02	browane o śr. 12-14 mm	t	0.04	
		<Sk>8*2.95*0.888/1000*2	t	0.26	
		<F1>(48*0.5+48*2.7+14*9.6)*0.888/1000	t	0.13	
		<F2>2*((14*0.9+2.7*5)*0.888+2.3*12*1.59)/1000)		RAZEM	0.43
10	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-	t		
d.1	0259-01	kie o śr. do 7 mm	t	0.01	
		<Sk>1.92*14*0.222/1000*2	t	0.02	
		<F2>(7*2.28+7*2.76)*0.222/1000*2		RAZEM	0.03
11	KNR 4-01	Obsadzenie marki M1	szt.		
d.1	0322-04				
	analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 2-05	Konstrukcje ławki z profili zamkniętych	t		
d.1	0208-01				
	poz. zastęp-				
	cza	0.031*9	t	0.28	
				RAZEM	0.28
13	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - prefabrykowana skrzynka z be-	szt.		
d.1	0607-01	tonu architektonicznego			
	analogia	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
14	KNR-W 2-01	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem -	m ³		
d.1	0707-02	wykop pod krzyże			
	poz. zastęp-				
	cza	0.8*0.3*0.3*11	m ³	0.79	
				RAZEM	0.79