

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 5-10 d.1 0708-01 poz. zastępcza	Ręczne stawianie krzyży prefabrykowanych w gruncie kat. I-III	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
16	KNR-W 2-01 d.1 0501-03	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne poz.2-poz.3-poz.4-poz.5	m ³		
			m ³	24.05	
				RAZEM	24.05
2		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ, ZIELEŃ			
17	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.02	ha		
			ha	0.02	
				RAZEM	0.02
18	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 210	m ²		
			m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
19	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 210	m ²		
			m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
20	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 210	m ²		
			m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
21	KNR 2-31 d.2 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 210	m ²		
			m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
22	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 15.3 40.8	m		
			m	15.30	
			m	40.80	
				RAZEM	56.10
23	KNR 2-31 d.2 0404-04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.60*2+10.10	m		
			m	15.30	
				RAZEM	15.30
24	KNR 2-31 d.2 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.10+1.0+0.4+11.80+1.0+0.4+9.1	m		
			m	40.80	
				RAZEM	40.80
25	KNR 2-31 d.2 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 210	m ²		
			m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
26	KNR 2-21 d.2 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 2.3*9.7/1000	ha		
			ha	0.02	
				RAZEM	0.02
27	KNR 2-21 d.2 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy poz.26	ha		
			ha	0.02	
				RAZEM	0.02
28	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 2.3*9.7	m ²		
			m ²	22.31	
				RAZEM	22.31
29	KNR 9-26 d.2 0101-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15 9.0	m		
			m	9.00	
				RAZEM	9.00
30	KNR 9-26 d.2 0201-01	Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 2-18 d.2 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 3.5+14	m		
			m	17.50	
				RAZEM	17.50
32	KNR-W 2-18 d.2 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm	szt.		