

Wydminy dnia 01.03.2018 r.

Zamawiający:  
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  
11-510 Wydminy  
Ul. Grunwaldzka 94

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy:  
ZSO.270.1.2018

## Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **ZSO.270.1.2018** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „**Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach**”. Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie 1.: Proszę o wyjaśnienie pkt.5.3 podpunkt b - warunki udziału w postępowaniu – dotyczącego doświadczenia wykonawcy w zakresie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat. Czy dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna roboty polegające na przebudowie (modernizacji) lub budowie kotłowni gazowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW?**

**Jeżeli nie to uważamy, że wymagania odnośnie budowy tylko kotłowni na biomasę są ograniczeniem konkurencyjności, ponieważ budowa kotłowni gazowej nie różni się w znacznym stopniu od budowy kotłowni na biomasę. W jednej i drugiej technologii wymagane jest zastosowanie kotłów, automatyki, pomp, zaworów itp. Ponadto w zakresie tym występuje modernizacja instalacji c.o.**

**Odpowiedź:** Zamawiający za spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia uzna również roboty polegające na przebudowie (modernizacji) lub budowie kotłowni gazowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w SIWZ i w Ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczące części II w następujący sposób:

5.3 zdolności technicznej lub zawodowej;

a) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie, w celu wykonania zamówienia przynajmniej:

- w części II: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia oraz ta osoba będzie posiadała doświadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej 1 robocie budowlanej odpowiadającej zakresowi zamówienia tj. przebudowa (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa (modernizacja) lub budowa kotłowni na biomasę, gazowej lub olejowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7);

b) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- w części II: 1 robotę budowlaną, obejmującą przebudowę (modernizację) lub budowę kotłowni na biomasę, gazowej lub olejowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8);

**Pytanie 2.: Proszę o określenie zakresu prac przy podbitce dachu, oraz czy podbitka będzie występowała przy wydłużeniu okapu dachu przy dociepleniu ścian szczytowych?**

**Odpowiedź:** W założeniach jest uwzględnione wydłużenie połaci dachowej o 50 cm przy ścianach szczytowych tak aby po ociepleniu był okap około 30-35 cm. W przedmiarze na remont dachu jest uwzględnione deskowanie dachu, obróbka szczytów dachówką szczytową. Deskowanie wypuszczone z dachu może być jednocześnie podbitką (oszlifowane od spodu i pomalowane lekobejca) lub można wykonać dodatkowe podbitcie z deski szalunkowej szlifowanej i malowanej.

**Pytanie 3.: W przedmiarze brak rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej wraz z ponownym ułożeniem wokół budynku przy dociepleniu ścian poniżej terenu?**

**Odpowiedź:** W przedmiarze robót faktycznie nie ma tej pozycji natomiast w opisie do projektu mamy zapis o otworzeniu opaski i należy to uwzględnić w ofercie:

Zapis z projektu

#### 4.1.4 Ściany piwniczne na gruncie

Docieplenie styrodurem XPS gr 14 cm, tynk mozaikowych żywiczny z zaprawy o wielkości kamienia 1,8mm, 50 cm od poziomu opaski betonowej, od strony frontowej odtworzenie cokołu tynk imitacja kamienia.

W tym celu należy odkopać budynek do poziomu ław fundamentowych, wykonać izolację pionową przeciwwilgociową, izolację cieplną, wykonać zasypanie gruntem budynku z zagęszczeniem gruntu, odtworzyć opaskę betonową wokół budynku.

**Pytanie 4.: Brak wykazu stolarki drewnianej okiennej oraz drzwiowej – proszę o odpowiedź czy taki wykaz istnieje?**

**Odpowiedź:** Wykaz nie był wykonany mamy opis w projekcie.

Stolarka zewnętrzna ma być dopasowana do istniejącego układu.

Kształt okien jest bez zmian, należy zachować istotne parametry opisane w projekcie.

Przy realizacji pomiarów należy dokonać z natury.

**Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Wydminach  
/-/ Eliza Szwed**