

PRZEDMIAR ROBÓT- DOCIEPLENIE POŁACI DACHU NA BUDYNKU URZĘDU GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami PRZYJĘTO 2% POWIERZCHNI MIEJSCOWO 1388.422*0.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.768	
				RAZEM	27.768
2	KNR-W 2-02 202005-01	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą natrysku -impregnacja 7b razy aparatem z pompą ręczną 1532.47-6.25*6.56*2-0.4*[34.28+40.28*2+36.08+1.8+2*1.2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1448.70	
				RAZEM	1449.70
3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho- jedna warstwa WEŁNA GR.15CM 1388.422	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1448.70	
				RAZEM	1448.70
4	KNR AT-43 0202-03	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej ; pokrycie trójwarstwowe WEŁNA GR.7cm 1388.422	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1448.70	
				RAZEM	1448.70