

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2.3	0526-03	Krotność = 2 2.63*4	m	10.520	
				RAZEM	10.520
48	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy	m ²		
d.2.3	0506-01	Krotność = 2 (7.6*0.25)*2	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
2.4 TYNKI					
49	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.2.4	0803-03	Krotność = 2 2.36+2.36+3.56+3.56+16.52	m ²	28.360	
				RAZEM	28.360
50	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykle kat.IV wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.2.4	0806-01	Krotność = 2 2.36+2.36+3.56+3.56+16.52	m ²	28.360	
				RAZEM	28.360
3 CPV 45212000-6 TRYBUNA DLA WIDZÓW					
51	KNR 2-01	Przygotowanie podłoża pod nasypy	m ²		
d.3	0123-01	250.50	m ²	250.500	
				RAZEM	250.500
52	KNR 2-01	Formow.i zagęszcz.nasypów o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami	m ³		
d.3	0407-02	kat.gr.III-IV 52.2*6.0*0.8	m ³	250.560	
				RAZEM	250.560
53	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą	m		
d.3	0407-01	cem. 50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
54	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
d.3	0201-01	(8.0*0.30*0.70)*12+(5.10*0.30*0.70)*6	m ³	26.586	
				RAZEM	26.586
55	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
d.3	0303-04	250.50	m ²	250.500	
				RAZEM	250.500
56	KNR 2-23	Montaż siedzeń drewnianych	m		
d.3	0501-04	8.00*12	m	96.000	
				RAZEM	96.000
57	KNR 2-23	Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych	szt		
d.3	0501-05	60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
58	KALKULA-	Banery reklamowe na słupkach stalowych	m		
d.3	CJA WLAS-	8.00*4+11.20	m	43.200	
	NA			RAZEM	43.200
4 CPV 45223300-9 TEREN UTWARDZONY					
59	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z	m ²		
d.4	0118-04	przewozem taczkami 601.45	m ²	601.450	
				RAZEM	601.450
60	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.4	0103-04	chni w gr.kat.I-IV 601.45	m ²	601.450	
				RAZEM	601.450
61	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce	m ²		
d.4	0302-05	cementowo-piaskowej 601.45	m ²	601.450	
				RAZEM	601.450
5 CPV 45112710-5 TERENY ZIELONE					
62	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.5	0103-04	chni w gr.kat.I-IV 5877.60	m ²	5877.600	
				RAZEM	5877.600