

**Kosztorys inwestorski na wykonanie odcinka drogi gminnej w Siedliskach gmina Wydminy,
na działce nr 469/2 i 479/3.**

I.p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena zł	Wartość zł netto
1					
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Prace pomiarowe, tymczasowa organizacja ruchu, inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
II	ROBOTY BUDOWLANE				
1	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 260 mb x 2 x 0,75 m	m2	390,00		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy – za każde dalsze 5 cm grub. (krotność=2)	m2	780,00		
3	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m2	50,00		
4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem	m2	50,00		
5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wykonanie na zjazdach – 0/31,5 mm 30% przekruszone) (5,00 mx 4,00 m x 16 szt.)	m2	320,00		
6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. Ponad 10 cm (80 mbx5,2x0,1)	m3	41,60		
7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (269 mb x 5,0m)	m2	1 345,00		
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) 269 mb x 5m	m2	1 345,00		
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 269 mb x 5m	m2	1 345,00		