

Przedmiar robót

**Prace budowlane do zadania " Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w
Wydminach"**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace budowlane do zadania " Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach"		
1	Element	WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO		
1.1	KNKRB 3/304/2	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z otynkowaniem wnęk ściany na zaprawie cementowej	m3	1,608
2	Element	WYMUROWANIE ŚCIAN		
2.1	KNR 202/103/4	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, zaprawa cementowa, grubość 1-ej cegły	m2	23,985
2.2	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2` cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	21,777
3	Element	WYKONANIE BELEK NADPROŻOWYCH		
3.1	KNR 202/210/1 (1)	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,139
3.2	KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14` mm	t	0,014
4	Element	OTYNKOWANIE WYMUROWANYCH ŚCIAN		
4.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria`III	m2	72,308
4.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	72,308
4.3	DC 19/101/2	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa	m2	72,308
4.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	72,308
5	Element	DRZWI PPOŻ		
5.1	Kalkulacja własna	Montaż i osadzenie drzwi PPOŻ 1,50x2,10 - EI 30 oraz 0,8x2,1- EI 60	szt	2