


SKALA 1:100

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Budownictwa

11-500 Giżycko

Aleja 1 Maja 14

WB2



PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

Alicja Baran ul. Gen. J. Bema 22/25A

11-600 Węgorzewo

tel/fax: 87 427-35-92

NIP 845-147-46-84

RYS. A-4

SKALA 1:100

12.2013r.

TEMAT: PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI GAWLIKI WIELKIE

INWESTOR: GMINA WYDMINY
ul. Grunwaldzka 74 ; 11-510 WYDMINY

ADRES INWESTYCJI: dz. geod. nr 226
obręb Gawliki Wielkie ; gmina WYDMINY

BRANŽA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jerzy WALASEK
Upr. bud. 6/2003/OL

ASYSTENT: mgr inż. Krzysztof BARAN
Upr. bud. SUW-76/93

ASYSTENT: inż. arch. Paweł Mielcarz

all
for
her

WYKAZ STOLARKI

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Budownictwa
11-500 Giżycko
Aleja 1 Maja 14
WB2

OKNA				
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORÓW [mm]	S	1800	1960	900
	H	2100	1900	1200
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY [mm]	S	1770	1930	870
	H	2040	1840	1140
IŁOŚĆ		7	2	1
UWAGI	STOLARKA TYPOWA			

DRZWI ZEWNĘTRZNE				
SCHEMAT				
			lub	
WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORÓW	S	1800	1200	1200
	H	2750	2750	2100
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	1770	1170	1170
	H	2730	2730	2080
IŁOŚĆ		1	1	1
UWAGI	MATERIAŁ: PCV, SZKŁO BEZPIECZNE LUB ANTYWŁAMANIOWE NA ELEMENTU, LUB DOLNA CZĘŚĆ PEŁNA, WIDOK OD WEWNĄTRZ, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, SŁUPEK RUCHOMY, DWA ZAMKI, KLAMKA LUB POCHWYT			
	MATERIAŁ: PCV LUB ALUMINIUM, SZKŁO BEZPIECZNE LUB ANTYWŁAMANIOWE NA CAŁOŚCI ELEMENTU, LUB DOLNA CZĘŚĆ PEŁNA, WIDOK OD WEWNĄTRZ, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, SŁUPEK RUCHOMY, ZAMEK, KLAMKA LUB POCHWYT			
	STOLARKA TYPOWA			

DRZWI				
SCHEMAT	WEWNĘTRZNE		SANITARIATY	
WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORÓW [mm]	S	1100	1000	900
	H	2080	2080	2080
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	100	90	80
	H	200	200	200
Rodzaj skrzydeł		2 (L)	2 (P)	1 (L)
IŁOŚĆ		1	2	1
UWAGI	STOLARKA TYPOWA			

Wyjścia zewnętrzne i ewakuacyjne min. 90cm szerokości w świetle skrzydła głównego.

Drzwi zewnętrzne, ewakuacyjne, do wc dla niepełnosprawnych zaopatrzone w samozamykacz.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
Alicja Baran ul. Gen. J. Bema 22/25A
11-600 Węgorzewo
tel/fax: 87 427-35-92
NIP 845-147-46-84

RYS. A-5
SKALA 1:100
12.2013r.

TEMAT: PROJEKT ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI GAWLIKI WIELKIE

INWESTOR: GMINA WYDMINY
ul. Grunwaldzka 74 ; 11-510 WYDMINY

ADRES INWESTYCJI: dz. geod. nr 226
obręb Gawliki Wielkie ; gmina WYDMINY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jerzy WALASEK
Upr. bud. 6/2003/OL

ASYSTENT: mgr inż. Krzysztof BARAN
Upr. bud. SUW-76/93

ASYSTENT: inż. arch. Paweł Mielcarz