

Przedmiar robót

"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedliska, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie"

Obiekt lub rodzaj robót: **CPV 45233220-7**

Lokalizacja: **Siedliska; działki o nr ewidencyjnych: 473, 474, 475/2; 0012 obręb Siedliska**

Inwestor: **Gmina Wydminy; Plac Rynek 1/1; 11-510 Wydminy**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Urząd Gminy Wydminy**

Data opracowania:
2016-12-05

Autor opracowania:
Agata Najman, specjalista ds. inwestycji

SPECJALISTA

mgr inż. Agata Najman

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedliska, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie"		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,7
2	Element	Roboty ziemne		
2.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnia jezdni	0,7*3,0*0,1	0,210000
		powierzchnia poboczy	1400*0,1	140,000000
		powierzchnia zjazdów	216*0,1	21,600000
		RAZEM:		161,810000
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
			700*3,00	2 100,000000
		RAZEM:		2 100,000000
3.2	KNR 231/105/3	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			700*3,00	2 100,000000
		RAZEM:		2 100,000000
3.3	KNR 231/312/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			700*3,00	2 100,000000
		RAZEM:		2 100,000000
3.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			700*3,00	2 100,000000
		RAZEM:		2 100,000000
3.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy		
		Wyliczenie ilości robót:		
			700*3,00	2 100,000000
		RAZEM:		2 100,000000
4	Element	Pobocza i Zjazdy		
4.1	KNR 231/104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1400*0,5+216	916,000000
		RAZEM:		916,000000
4.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1400*0,5+216	916,000000
		RAZEM:		916,000000