

Przedmiar robót

ROZBIÓRKA I BUDOWA KŁADKI WRAZ Z DWOMA POMOSTAMI BOCZNYMI NAD JEZIOREM WYDMIŃSKIM W MIEJSCOWOŚCI WYDMINY

Obiekt lub rodzaj robót: **Most**

Lokalizacja: **Wydminy, działka numer 558/9; 556/1; 558/6; 640**

Inwestor: **Gmina Wydminy; Plac Rynek 1/1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Urząd Gminy Wydminy**

Data opracowania:
2016-09-30

Autor opracowania:
Agata Najman, Specjalista ds. inwestycji

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		ROZBIÓRKA I BUDOWA KŁADKI WRAZ Z DWOMA POMOSTAMI BOCZNYMI NAD JEZIOREM WYDMIŃSKIM W MIEJSCOWOŚCI WYDMINY		
1	D.01.02.03	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1		Roboty rozbiórkowe istniejącej kładki, z usunięciem istniejących pali (wyjęcie lub w przypadku niemożliwości wyjęcia ucięcie poniżej dna) oczyszczenie dna w obrębie prac, zwiezieniem materiału na plac Zamawiającego. Szacunkowe ilości : pale 60,0 m3; konstrukcja (wraz z wykratowaniami) 13,0 m3; nawierzchnia: 4,0 m3; balustrada 13,5 m3	kpl	1
2	D.05.03.01	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ		
2.1		Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	32,2
2.2		Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	32,2
3	M.01.03.00	WYTYCZENIE OBIEKTU		
3.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1
3.2		Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowy)	kpl	1
4	M.11.00.00	FUNDAMENTOWANIE		
4.1		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III	m3	31,5
4.2		Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV	m3	
5	M.12.00.00	ZBROJENIE		
5.1		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	0,025
6	M.13.00.00	BETON		
6.1		Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	1,08
7	M.15.00.00	IZOLACJE		
7.1		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	0,360
7.2		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	2,160
7.3		Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	3,6
8	M.20.05.02	ROBOTY INNE- DRABINKI ZEJŚCIOWE		
8.1		Wykonanie drabinek zejściowych z pomostów bocznych - stal kształtowa S 235	szt	4
8.2				