


G1 - 12 nr 1-warstwa(y)

Masa: 94 kg/warstwę

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE  
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY...

**INFORMACJE OGÓLNE:**

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU  
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4642  
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z  
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.  
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA  
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA  
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA  
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

**USTAWIENIA OGÓLNE:**

GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45  
ROZSTAWY WIAZARÓW: (mm) 1000

**OBCIĄŻENIA (N/m<sup>2</sup>):**

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 1600  
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 654  
ZMIENNE: NR WOLNY  
1 500  
2 0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY  
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

**REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):**

WĘZEŁ NR	KIER.	KO St MAX	KO Śr MAX	KO Kr MAX	KO Kr MIN	PODP. MM
1	Poz	0	0	3560	0	
1	Pion	10370	15489	17093	2951	76
11	Pion	10370	15489	17093	2951	76

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm						ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:					ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:				
WĘZEŁ Od - Do	WYS. [mm]	KLASA	STEŻ. mm	OBC. N/m <sup>2</sup>	CSI %	WĘZEŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %	WĘZEŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
6-16	145	C24	370	750	72	1	GNA20	154	205	77	4	GNT150S-K	112	330	31
6-17	145	C24	370	750	73	2	GNA20	76	122	39	8	GNT150S-K	112	330	31
11-1	120	C24	2500	520	60	3	GNA20	154	143	47	13	GNA20	105	102	66
3-9	95	C24	< 2340	300	100	5	GNA20	76	122	46					
3-15	95	C24	Nie		9	6	GNA20	76	122	42					
9-12	95	C24	Nie		10	7	GNA20	76	122	46					
5-7	95	C24	Nie		75	9	GNA20	154	143	47					
3-14	95	C24	Nie		9	10	GNA20	76	122	39					
9-14	95	C24	Nie		9	11	GNA20	154	205	77					
14-18	95	C24	Nie		1	12	GNA20	105	102	63					
2-15	95	C24	Nie		5	14	GNA20	105	307	51					
10-12	95	C24	Nie		5	15	GNA20	105	102	63					
Klin 1	95	C24			15	18	GNA20	76	122	37					
Klin 11	95	C24			15										

**MAX UGIĘCIE (mm):**

WĘZEŁ NR	PION.	POZ.	KO NR
13	6.3	1.0	21 (Wfin)
5-6	5.6	3.0	29 (Wfin)
16	4.6	3.1	21 (Wfin)

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA



WIĄZARY GK

NAZWA OBIEKTU Bud. kaplicy pogrzebowej  
ADRES OBIEKTU Wydmyny, dz. nr 520/1-2, obr. Mazuchówka

TYTUŁ RYSUNKU

Wiazar G1

PROJEKTOWAŁ

Irena Betlejewska, BP-RN-V/37/TO/84

OPRACOWAŁ

mgr inż. M.Partyka

SPRAWDZIŁ

SKALA:

1:65(A4)

DATA:

2017-09-22

NR RYS.:

G1

WERSJA: 2017b  
CZAS: 08.03