

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233220-7	<b>Remonty i utrzymanie dróg</b>			
1	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  35000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35000.000	
				RAZEM	35000.000
2	KNR 2-31 d.1 1401-06 analiza indywidualna	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne  10	km  km	  10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-31 d.1 1510-04 + KNR 2-31 1511-02	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość śr. do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0,5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa -mieszanka żwirowa z dodatkiem 60% kruszywa łamanego, załadunek, dowóz oraz rozładunekna wskazane miejsce w sołectwie / w uzupełniane miejsca przy profilowaniu (poz.1 kosztorysu) 600	t  t	  600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 950	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  950.000	
				RAZEM	950.000
5	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm oraz odtworzenie rówów przydrożnych 500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500.000	
				RAZEM	500.000
6	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 30	m  m	  30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  30*0.2*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.900	
				RAZEM	0.900
8	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 30	m  m	  30.000	
				RAZEM	30.000