

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 333 i 9 obręb Orłowo

Lp.	Opis	J.m.	Ilość
1	2	3	4
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Prace pomiarowe, tymczasowa organizacja ruchu, inwentaryzacja powykonawcza	kmpl.	1,00
II	ROBOTY ZIEMNE		
2	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, średnia gł. 15 cm. - transport urobku na odległość do 5 km.	m2	3 285,00
3	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	3 285,00
4	Wykonanie nasypu z gruntu dowiezonego z dokopu (pospółka) gr. 10 cm. po zagęszczeniu	m2	3 285,00
III	PODBUDOWA		
6	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem B-2,5 MPa, gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	3 285,00
IV	NAWIERZCHNIA		
7	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (przekruszenie 30%) gr. 10 cm po zagęszczeniu (układanie za pomocą rozkładarki mechanicznej)	m2	3 285,00
V	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	Wykonanie rowów odwadniających (trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 40 cm. - transport urobku na odległość do 5 km.	mb	1 460,00