

Przedmiar robót

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU SENIOR WIGOR

Lokalizacja: **działka nr 674 obręb geodezyjny. Wydminy, gmina Wydminy**

Inwestor: **Diecezja Elcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Zbawiciela; Grunwaldzka 41; 11-510 Wydminy + Gmina Wydminy**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU SENIOR WIGOR		
1	Rozdział	WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ		
1.1	Element	WYKOŃCZENIE PODŁÓG		
1.1.1	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	219,76
1.1.2	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	219,76
1.1.3	KNR 202/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana	m2	163,34
1.1.4	KNR 202/607/1 analogia	Podkłady pod panele	m2	56,42
1.1.5	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	56,42
1.2	Element	WYKOŃCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE		
1.2.1	KNR 202/801/1 (1)	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria II, budynki do 8 kondygnacji	m2	477,28
1.2.2	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	477,28
1.2.3	KNRW 202/151 0/7 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	m2	477,28
1.2.4	KNKRB 2/1401/7	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba emulsyjna bez gruntowania dwukrotne	m2	477,28
1.3	Element	WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK		
1.3.1	KNR 202/829/9	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	m2	108,775
1.3.2	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	6
1.3.3	KNR GEBERIT 215/202/1	Armatura splukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna	kpl	6
1.3.4	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	6
1.3.5	KNNRS 4/213/6 (1)	Brodzik z barierą natryskową, z syfonem nadstropowym Fi 40 mm	kpl	6
1.3.6	Kalkulacja indywidualna	Kabina prysznicowa	kpl	6
1.3.7	Kalkulacja własna	Poręcze do łazienek niepełnosprawnych	szt	3
1.4	Element	STOLARKA DRZWIOWA		
1.4.1	KNKRB 2/802/6	Tynki zwykłe III kategorii tynki ościeży o szer. 15 cm, wykonywane ręcznie	m2	4,8
1.4.2	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2	m2	15
1.4.3	KNNRW 3/311/4	Osadzenie elementów w murze z cegły, ościeżnice drewniane	szt	15