

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-01	Remont dachu + izolacja poddasza	m	38 000	38 000
	d 1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		19 02
	2 KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18 000	18 000
	d 1 0535-06		m		18
	3 KNR 4-01	Rozbierka pokrycia z dachówki	m ²	270 940	270 940
	d 1 0508-03		m ²		7 13*19,00*2
	4 KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępkach	m ²	270 940	270 940
	d 1 0430-01		m ²		270 94
	5 KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ocienienie dachu o odstępie fat	m ²	270 940	270 940
	d 1 0430-04		m ²		270 94
	6 KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolicami	m ²	67 735	67 735
	d 1 0430-07		m ²		270 94*0,25
	7 KNR-W 4-	Wymiana słupów 15x14 cm z dwoma zastrzałami w ścianach drewnianych	m	6 000	6 000
	d 1 01 0401-02		m		2*3,00
	8 KNR-W 4-	Mechaniczna rozbierka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	0,500	0,500
	d 1 01 0212-04		m ³		2*0,25
	9 KNR-W 2-	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³	0,245	0,245
	d 1 02 0203-01		m ³		2*0,35*0,35*1,00
	10 KNR-W 2-	Krokwie zwykłe długości ponad 4,5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	4 492	4 492
	d 1 02 0408-05		m ³		50*0,07*0,18*7,13
	11 KNR-W 2-	Krokwie narozne i koszone - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,180	0,180
	d 1 02 0408-07		m ³		2*0,07*0,18*7,13
	12 KNR-W 2-	Słupy o długości ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,510	0,510
	d 1 02 0407-06		m ³		10*0,14*0,14*2,60
	13 KNR-W 2-	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,968	0,968
	d 1 02 0406-06		m ³		19,2*0,14*0,18*2
	14 KNR-W 2-	Murłaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,909	0,909
	d 1 02 0406-01		m ³		46,4*0,14*0,14
	15 KNR-W 2-	Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,317	0,317
	d 1 02 0409-04		m ³		46,4*0,038*0,18
	16 KNR-W 2-	Ocienienie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	270 940	270 940
	d 1 02 0410-04		m ²		270 94
	17 KNR-W 2-	Wyłaz dachowy o powierzchni do 1 0 m ²	kpl	1 000	1 000
	d 1 02 1017-01		kpl		1
	RAZEM				1 000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0515-05	1	Obrobki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.	1.000	
19	KNR AT-09 d.1 0103-02	80 m	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,	m ²	270.940	
20	KNR AT-09 d.1 0802-02	270.94	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu	m ²	270.940	
21	KNR AT-09 d.1 0802-10	19	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończe- niowe - gąsior	m	19.000	
22	KNR AT-09 d.1 0802-09	7.25*2	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończe- niowe - wiatrownice szczytowe	m	14.500	
23	KNR AT-09 d.1 0104-06	18*2	Aksesorja do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy + stopnie komi- narskie	m	36.000	
24	KNR-W-2 d.1 02 0531-04	18	Runy spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	18.000	
25	KNR-W-2 d.1 02 0524-02	19*2	Runy dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	38.000	
26	KNR-W-2 d.1 02 0524-03	9	Ryny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt.	9.000	
27	KNR-W-2 d.1 02 0612-03	185	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wety mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pomiędzy krokwiami i kieszkami gr. 18 cm	m ²	185.000	
28	KNR 2-02 d.1 2011-01	185	Okładziny gipsowo-kartonowe, na rusztach metalowych; rozstaw profilii nośnych 60 cm	m ²	185.000	
29	KNR 2-02 d.1 1502-07	185	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową płyt g-k	m ²	185.000	
30	KNR 2-02 d.2 1914-05	83.1	Prace wewnątrz świetlicy Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego (główna sala świetlicy + przedsiónek + pom. gospodarcze 2 szt.)	m ²	83.100	
31	TZNBK XI d.2 0701-70	90.6*0.1	Podkład betonowy na podłożu gruntuowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem (główna sala świetlicy + przedsiónek + pom. gospodarcze 2 szt + pow. pod sceną)	m ³	9.060	
32	KNR 4 d.2 0101-01	1	Wykonanie instalacji wodociągowej wewnątrz (rozprowadzenie rur od miejsca przyłączenia głównej rury wodociągowej), zakup i montaż złązek i akcesoriów do przewodów wodnych, zakup i montaż wodomierza)	kpl	1.000	
33	KNR 4 d.2 0201-01	1	Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz (rozprowadzenie rur od miejsca przyłączenia głównej rury kanalizacyjnej), zakup i montaż złązek i akcesoriów do rur, montaż podejść pod umywalki i ustępy)	kpl	1.000	
34	KNR 2-02 d.2 0609-03	90.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	90.600	
35	KNR-W-2 d.2 02 1116-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zataite na gładko grubości 25 mm	m ²	90.600	
					RAZEM	1.000
					RAZEM	1.000
					RAZEM	9.060
					RAZEM	83.100
					RAZEM	185.000
					RAZEM	185.000
					RAZEM	185.000
					RAZEM	9.000
					RAZEM	38.000
					RAZEM	18.000
					RAZEM	36.000
					RAZEM	14.500
					RAZEM	19.000
					RAZEM	270.940
					RAZEM	270.940
					RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe pływowe wewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykonane	m ²	5 000	5 000
55	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m ²	3 000	3 000
56	KNR AT-22	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²	3 000	3 000
57	KNR-W 2-	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1 000	1 000
58	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka	kpl.	1 000	1 000
59	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustęp	kpl.	1 000	1 000
60	KNR K-05	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	1 000	1 000
61	KNR 2-02	remont elewacji wraz z ociepleniem	m ²	0 920	0 920
62	KNR 2-02	Ocieplenie komina ponad dachem z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m ²	4 300	4 300
63	KNR-W 4-	Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni ponad 10 m ² deskami jednos-ironnie struganymi na zakład	m ²	21 150	21 150
64	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z m ² obróbką obsadzenia o pow. ponad 1,5 m ² (ściana szczytowa)	m ²	3 600	3 600
65	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0,6 m ² (okna przy drzwiach do pom. gospodarczych)	m ²	1 020	1 020
66	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2,5 m ² (okna półokrągłe w pom. gosp.)	m ²	3 240	3 240
67	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne pływowe pełne jednoskrzydłowe bez naswileli o powierzchni ponad 1,5 m ² (drzwi do pom. gosp. + wejściowe 3 szt.)	m ²	6 000	6 000
68	KNR-W 3	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni (odcinek ok. 10m wzdłuż ściany elewacja poł.-zach)	m ²	10 000	10 000
69	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	81 400	81 400
70	KNR-W 4-	Powłokanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i zaprawą cementową	m ²	RAZEM	81 400
				RAZEM	12 000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem
88	d.6 wycena in-dywidualna	3.520	Wykopy pod słupki (około 44 szt.)	m ³	3.520	3.520
89	d.6 wycena in-dywidualna	44	Montaż słupków pod ogrodzenie, bramę i furtkę	szt	44.000	44.000
90	d.6 wycena in-dywidualna	100.5	Montaż siatki ogrodzeniowej	m	100.500	100.500
91	d.6 wycena in-dywidualna	1	Montaż bramy wjazdowej szer. 3 m	szt	1.000	1.000
92	d.6 wycena in-dywidualna	1	Montaż furtki szer 1 m	szt	1.000	1.000
7	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	1	Obsługa geodezyjna	szt	1.000	1.000
93	d.7 wycena in-dywidualna	1	Obsługa geodezyjna	szt	1.000	1.000
94	d.7 wycena in-dywidualna	25	Wykopy pod zbiornik, studnię rewizyjną oraz przyłącze	m ³	25.000	25.000
95	d.7 wycena in-dywidualna	14.5	Ułożenie rur kanalizacyjnych o średnicy 160mm	m	14.500	14.500
96	d.7 wycena in-dywidualna	1	Montaż studni rewizyjnej o średnicy 1000 mm	szt	1.000	1.000
97	d.7 wycena in-dywidualna	1	Montaż zbiornika szczelnego na nieczystości o obj. 5 m ³	szt	1.000	1.000
98	d.7 wycena in-dywidualna	18	Zасыpanie rur, studzienek i zbiornika	m ³	18.000	18.000
99	d.7 wycena in-dywidualna	2	Obrobka wiązków rewizyjnych (zbiornika na nieczystości oraz studni rewizyjnej)	szt	2.000	2.000
8	Wykonanie przyłącza wodociągowego	2	Obsługa geodezyjna	szt	2.000	2.000
100	d.8 wycena in-dywidualna	1	Obsługa geodezyjna	szt	1.000	1.000
101	d.8 wycena in-dywidualna	242	Wykopy pod instalację wodociągową	m ³	242.000	242.000
					RAZEM	242.000
					RAZEM	90.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	d.8 wycena in- dywidualna	Ułożenie rur wodociagowych 32 PE	m	106.000	106.000
103	d.8 wycena in- dywidualna	Wykonanie nawierki fi 100/25	szt.	1.000	1.000
104	d.8 wycena in- dywidualna	Zасыpanie rurociagu	m ³	238.000	238.000
				RAZEM	238.000
				RAZEM	238.000