

LEGENDA:

- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- granice terenu opracowania
- istniejące słupy energetyczne
- istniejący wodociąg
- istniejące kable teletechniczne
- istniejące kable elektryczne
- nawierzchnia chodników z kostki bruk. bet. o gr.6cm bez fazy - szarej na podsypce cementowo-piaskowej o gr.5cm
- nawierzchnia zjazdów z kostki bruk. bet. o gr.8cm bez fazy - czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej o gr.5cm
- nawierzchnia zjazdów bitumicznych
- projektowane zieleńce
- projektowane pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30 i gr.10cm
- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15
- projektowane obrzeże 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
- brukowanie skarpy i pobocza kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawą cementową
- projektowana krawędź jezdni bitumicznej
- projektowana krawędź pobocza

NAZWA OBIEKTU: "Przebudowa drogi gminnej nr 136022N Wężówka-Radzie, w miejscowości Wężówka"		
INWESTOR: Gmina Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy		PRO-GAL Przemysław Galiński
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu		
ADRES OBIEKTU: Wężówka, obręb 0018 Wężówka dz.nr:226/1, 226/2 i 119/5.		
PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Galiński	**SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:** DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	**PODPIS:**
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Mariusz Jamiołkowski	**SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:** DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14	**PODPIS:**
DATA OPRACOWANIA: grudzień 2018r	**SKALA RYSUNKU:** 1:500	**NR RYSUNKU:** 2.1