

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000-1	<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 2- d.1 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <parter>108.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.600	 108.600
				RAZEM	108.600
2	KNR-W 2- d.1 02 0142-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - ręczne przycinanie bloczków <parter>37.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.270	 37.270
				RAZEM	37.270
3	KNR-W 2- d.1 02 1040-06	Witryny aluminiowe - pomiędzy pomieszczeniem z-cy wójta a sekretaria- tem <parter>6.05*3.23-5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.792	 13.792
				RAZEM	13.792
4	KNR-W 2- d.1 02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach <parter>1059.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1059.440	 1059.440
				RAZEM	1059.440
5	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1059.44-140.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 918.480	 918.480
				RAZEM	918.480
6	NNRNKB d.1 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - sanitariaty do pełnej wysokości <parter>140.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.960	 140.960
				RAZEM	140.960
7	KNR-W 2- d.1 02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach <parter>15.86+16.15+9.72+65.50+4.85+12.97+12.20+4.99+10.00+33.38+ 5.62+7.29+23.50+7.16+32.25+15.56+13.47+10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
8	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 300.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
9	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 300.47+1059.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1359.910	 1359.910
				RAZEM	1359.910
10	KNR-W 2- d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny <parter>15.86+16.15+9.72+65.50+4.85+12.97+12.20+4.99+10.00+33.38+ 5.62+7.29+23.50+7.16+32.25+15.56+13.47+10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
11	KNR-W 2- d.1 02 1105-01 + KNR-W 2- 02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 12 mm zatarte na gładko Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm <parter>15.86+16.15+9.72+65.50+4.85+12.97+12.20+4.99+10.00+33.38+ 5.62+7.29+23.50+7.16+32.25+15.56+13.47+10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
12	KNR-W 2- d.1 02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 300.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
13	KNR-W 2- d.1 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 300.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
14	KNR-W 2- d.1 02 1116-02 + KNR-W 2- 02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 55 mm Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadz- ki o 10 mm 300.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
15	NNRNKB d.1 202 1121-10 analogia	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS", lub panele drewniane w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> wraz z montażem cokolików albo listew 300.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.470	 300.470
				RAZEM	300.470
16	NNRNKB d.1 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 41.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.400	 41.400
				RAZEM	41.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 19*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.200	 34.200
				RAZEM	34.200
18	KNR-W 2-d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 19*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.200	 34.200
				RAZEM	34.200
19	KNR-W 2-d.1 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
20	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, telefonicznej i komputerowej w pomieszczeniach biurowych zgodnie z projektem wykonawczym Krotność = 0.33 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Roboty wod-kan i co</b>			
21	d.3 analiza indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji wod - kan i co w pomieszczeniach biurowych zgodnie z projektem wykonawczym Krotność = 0.33 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000