

1. Przedmiotem zamówienia jest : Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy sołeckich 2015, w tym :
Remont dróg z udziałem funduszy sołeckich z dofinansowaniem Gminy:
 - Cybulki remont drogi dz 191 kontynuacja z 2014 roku
 - Czarnówka - remont dróg gminnych – dr od mleczarni, od Wołodkiewicz do Kozaka
 - Gawliki Wlk – remont dróg kolonijnych – dr na Kaflarnię, dr od Szypulewski do Kobiela, Misiukiewicz, dr od Bąka do granicy z Mazuchówką, dr od przystanku do Jakubiak, Sztabiński, dr ze wsi do R.Hanczaryk, Namiotko
 - Pamry cd remontu chodnika wzdłuż dr gminnej
 - Pietrasze remont drogi gminnej w kier. Sudnika
 - Hejbuty remont drogi gminnej do Mieszczkańskiego i Adameczek
 - Szczybały Orłowskie - remont drogi gminnej od M.Grądzkiego do wsi
 - Okrągłe remont drogi na Czarne
 - Orłowo cg remontu dr do cmentarza
 - Biała Giżycka – rem dr przy oczyszczalni
 - Mazuchówka zakup materiału i naprawę drogi do Markowicza
 - Gawliki Małe zakup materiału i remont przepustu odprow. wody opadowe i rowu we wsi
 - Malinka – remont dr do Siekierdy , Kurowskiego
 - Wężówka zakup materiału i remont drogi do Piołunowicza
 - Wydminy remont wjazdu przy Grunwaldzkiej 45

Zakres prac remontowych mieści się na terenie działek Inwestora.

Odcinki dróg przebiegają po istniejących pasach dróg gruntowych, nieurządzonych o nie normatywnych spadkach podłużnych i poprzecznych.

Zakres robót:

1 Pietrasze - droga do Sudnika

- 1 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa z domieszką 30% kruszywa łamanego, załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 40
- 2 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m² 800.000
- 3 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 1.5

2 Orłowo - dr przy cmentarzu

- 4 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m² 61.000
- 5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gr.kat.III-IV m³ 36.000
- 6 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 27.000
- 7 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m³ 0.540
- 8 Krawężniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m 9.000
- 9 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m³ 0.180
- 10 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m² 61.000
- 11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m² 61

3 Malinka-droga do Kurowskiego i Siekierdy

- 12 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze

0.5 km Uwaga: kruszywo zwykłe załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. T 30

13 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 350.000

14 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 1.000

15 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia ha 0.150

16 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 7.000

17 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę m 6.000

18 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm m 6.000

19 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm z brukowca ściank. 3.000

20 Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 7.000

4 Czarnówka- dr od mleczarni

21 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa z domieszką 30% kruszywa łamanego, załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. T 60

22 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 1000.000

23 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 1.5

5 Biała Giżycka - k/oczyszczalni do działek

24 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gr. kat. III m3 100

25 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gr. kat. III m3 80.00

26 Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III m2 75

27 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: kruszywo zwykłe załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t20

28 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 8 cm m2 120.000

6 Okrągłe - dr na Czarne

29 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: kruszywo zwykłe załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 60 t

30 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 700.000

31 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 1.5

7 Szczybały Orłowskie- dr od M.Grażdzkiego do wsi

32 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa z domieszką 30% kruszywa łamanego, załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 135

33 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 1855.000

34 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 3.7

8 Pamry cd remontu chodnika

35 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 63.000

36 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gr.kat.III-IV m 60.00

37 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 61

38 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 60.000

39 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 1.800

40 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 30.000

41 Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 63.000

42 Cięcie piłą diamentową betonu o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - płyty betonowe m2 9.000

9 Cybulki - cd drogi do wsi

43 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa z domieszką 30% kruszywa łamanego, załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 80

44 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 600.000

45 Odtworzenie rowów przydrożnych do gł 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 250

10 Wydminy - wjazd przy Grunwaldzkiej 45

46 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - rozbiórka i usunięcie pozostałości bruku z kamienia polnego m2 50

47 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 50.000

48 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 50.000

11 Gawliki Wielkie - dr kolonijne

49 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: kruszywo zwykłe załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 270.000

50 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 2500.000

51 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 6.65

12 Węźówka - dr do Piolunowicza

52 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa z domieszką 30% kruszywa łamanego, załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 120

53 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 1225.000

54 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 1

13 Hejbuty - dr do Adameczek i Mieszcząński

55 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: kruszywo zwykłe załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 30.000

56 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 350.000

57 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 0.74

14 Mazuchówka - dr do Markowicza

58 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: kruszywo zwykłe załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. t 90

59 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm m2 1200.500

60 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 1.66

15 Gawliki Małe - przepust we wsi

61 Odtworzenie rowów przydrożnych do gł 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 20

62 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 9.900

63 Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 30 cm m 30

64 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 9.000

Wymagane kruszywa – kruszywo zwykłe naturalne, mieszanka drogowa z domieszką 30% kruszywa łamanego

Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, wykonanie wszelkich koniecznych uzgodnień i odbiorów w celu oddania zadania do eksploatacji.

W odbiorach częściowych, których przedmiotem są roboty z dofinansowaniem w ramach funduszy sołeckich, wymagany jest udział przedstawicieli sołectw – sołtysów.